

**DODATOK Č. 7**  
**k Zmluve o dielo č. 18/2000 na stavbu: „Vodovod v obci Pušovce“.**

**I. ZMLUVNÉ STANY**

**Objednávateľ:** *Obec Pušovce*  
Pušovce 14  
082 14 Pušovce

**Splnomocnený zástupca:** Ján Namešpetra – starosta obce  
**IČO:** 00327654  
**DIČ:**

**Bankové spojenie:** VÚB a.s. Prešov  
**Číslo účtu:** 3827572/0200

a

**Zhotoviteľ:** **GASMONTA s.r.o.**  
Herlianska 1070/87, 093 01 Vranov nad Topľou

**Splnomocnený zástupca:** Jozef Plančár – konateľ spoločnosti  
**IČO:** 36477613  
**IČ DPH:** SK2020001632  
**DIČ:** 2020001632

**Bankové spojenie:** VÚB a.s., Vranov nad Topľou  
**Číslo účtu:** 1587199059/0200

**II. PREDMET DODATKU ZMLUVY**

Predmetom dodatku je dokončenie stavby: „Vodovod v obci Pušovce“.

Vodovodné prípojky Pušovce

- v počte 118 kusov
- v celkovej dĺžke 550 m
- chránička D63 s mikrotunelom v dĺžke 130 m

**V. CENA PREDMETU ZMLUVY**

Cena diela v súlade s čl. III ZoD 18/2000 a dodatkov č.1 až 5. sa zvyšuje o:

**65 037,70 € bez DPH**

Slovom: šesťdesiatpäťtisíctridsaťsedem 70/100 EUR

**DPH sa bude účtovať podľa platných predpisov SR.**

## XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 18/2000 a dodatkov č.1 až č.6 k ZOD č. 18/2000 ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je podpísaný v štyroch origináloch, z ktorých si dva ponechá zhotoviteľ a dva objednávateľ. Dodatok č. 7 je neoddeliteľnou súčasťou ZOD č. 18/2000.

V Pušovciach, dňa 4.10.2019.....

Vo Vranove nad Topľou, dňa 4.10.2019.....

  
.....  
**Objednávateľ**



  
Gasmonta s.r.o.  
Herlianska 1070/87 • 093 03 Vranov n.T.  
IČO: 36477613 • IČ DPH: SK2020001632  
Tel./Fax: 057/442 14 54

.....  
**Zhotoviteľ**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce	JKSO	
Názov objektu	Vodovodné prípojky	EČO	
		Miesto	Pušovce
Objednávateľ	Obec Pušovce	IČO	00327654
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	GASMONTA s.r.o.		36477613 SK2020001632
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		20.09.2019

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	30 238,94	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	25 084,89	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Územné vplyvy	0,00
3	PSV Dodávky	20,90	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Mimostav. doprava	0,00
4	Montáž	811,80	11	0,00	16 Prevádzk. vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	2 892,21			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	5 988,96			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	65 037,70	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		65 037,70
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 65 037,70		13 007,54
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		<b>78 045,24</b>
Zhotoviteľ				<b>E Prípočty a odpočty</b>		
20.9.2019				26 Dodávky zadávateľa		0,00
[Signature]				27 Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -		0,00

  
**Gasmonta s.r.o.**  
 Herlianska 1070/87 • 093 03 Vranov n.T.  
 IČO: 36477613 • IČ DPH: SK2020001632  
 Tel./Fax: 057/442 14 54

# ROZPOČET

Stavba: Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce

Objekt: Vodovodné prípojky

Objednávateľ: Obec Pušovce

Zhotoviteľ: GASMONTA s.r.o.

Miesto: Pušovce

Spracoval:

Dátum: 20. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>65 037,70</b>	<b>175,146</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>16 337,87</b>	<b>159,924</b>
1	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	7,200	8,00	57,61	0,000
2	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	7,200	7,85	56,53	0,000
3	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	59,000	14,61	861,87	0,000
4	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	176,400	12,10	2 133,56	0,000
5	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	52,920	6,31	334,03	0,000
6	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	117,600	26,05	3 063,95	0,000
7	132301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	35,280	9,79	345,25	0,000
8	141720012	Neradené zemné pretláčanie v hor. tr. 3-4, priemer pretláčania cez 50 do 63 mm	m	130,000	44,64	5 802,68	0,257
9	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	12,000	7,60	91,14	0,714
10	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	12,000	7,46	89,51	0,128
11	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	84,000	3,85	323,15	0,000
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 + poplatok	m3	84,000	10,20	856,80	0,000
13	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	210,000	1,47	308,91	0,000
14	451572111	Lôžko a obsyp potrubia, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	84,000	23,96	2 012,89	158,825
<b>5 Komunikácie</b>						<b>121,77</b>	<b>3,608</b>
15	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	7,200	5,17	37,20	2,652
16	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný (ABJ) hr.50mm	m2	7,200	11,75	84,57	0,956
<b>8 Rúrové vedenie</b>						<b>38 735,90</b>	<b>11,613</b>
17	230180012	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 2,4	m	550,000	1,23	674,30	0,000
18	2861129300	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2,4 x L	m	220,588	0,84	184,63	0,064
19	230180022	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63 x 5.7	m	130,000	1,64	212,68	0,000
20	2861131000	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8 nav - chránička	m	130,000	4,93	640,77	0,138
21	230200117	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 63	m	130,000	32,51	4 225,91	3,155
22	230203329	Montáž DAV(Kit) prípoj ventil s navrt. armatúr s predí. odb.PE100 SDR11 110/32mm	ks	86,000	8,97	771,25	0,000
23	2867520140	Prípojkový ventil s navrtavacou armatúrou DAV (Kit) PE 100 SDR 11 DN 110/32 obj.č. 615620 frialen FRIALEN	ks	86,000	149,45	12 852,27	0,177
24	230203338	Montáž DAV(Kit) prípoj ventil s navrt. armatúr s predí. odb.PE100 SDR11 160/32mm	ks	32,000	13,83	442,46	0,000
25	2867520230	Prípojkový ventil s navrtavacou armatúrou DAV (Kit) PE 100 SDR 11 DN 160/32 obj.č. 615628 frialen FRIALEN	ks	32,000	179,13	5 732,29	0,087
26	230203423	Montáž BS teleskopická zemná súprava pre DAV-TL H>0,8-1,2m	ks	118,000	2,76	325,33	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	2869110155	Zemná súprava pre DAV FRIALEN	ks	118,000	52,33	6 174,82	0,130
28	230203403	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D32mm	ks	118,000	2,30	271,75	0,000
29	2861684037	Elektrotvarovkové klenuté dno MV DN 32 obj.č. 612027 FRIALEN	ks	118,000	8,19	966,18	0,011
30	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	550,000	1,51	832,70	0,006
31	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	550,000	0,31	171,60	0,000
32	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	420,000	0,30	123,90	0,000
33	2830002000	Fólia biela	m	420,000	0,10	42,00	0,000
34	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý D+M	m	550,000	1,90	1 045,00	0,000
35	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	118,000	12,44	1 467,57	6,961
36	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	118,000	13,38	1 578,49	0,885

**9 Ostatné konštrukcie 5 405,89 0,000**

37	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,400	6,66	95,89	0,000
38	SPC geo	Porealizačné zameranie prípojky	ks	118,000	45,00	5 310,00	0,000

**99 Presun hmôt HSV 4 436,27 0,000**

39	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	175,146	25,33	4 436,27	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	----------	-------

**Celkom 65 037,70 175,146**